



## **Allgemeines Leistungsverzeichnis**

„Vertragsgegenstand sind die jeweils im einzelnen Auftrag genannten Leistungen“

### **Batterie - Tankanlage**

#### **Tankschutz:**

Die Preise gelten unter der Voraussetzung, dass ein ausreichender Abstand zwischen Tank und Raumdecke vorhanden ist.

Für die Durchführung der Arbeiten erforderlicher Strom sowie Wasser sind vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

Bauseits: Stellplatz vor dem Grundstück für Saug- / Druckwagen (ca. 15m)

#### **Tankreinigung:**

An- und Abfahrt mit Spezialfahrzeugen. Heizungsbetrieb, wenn erforderlich, provisorisch aufrechterhalten, Tankreinigung nach RAL – RG 977.

Brauchbares Heizöl herauspumpen und während der Arbeiten an Ort und Stelle zwischenslagern – bis 8.000 Ltr. Tank begehen, reinigen und auf Innenkorrosionen untersuchen. Ausstellen eines Prüfzeugnisses. Zurückpumpen des ausgepumpten Heizöls.

Verschließen der Anlage mit einem TÜV geprüften Spezial-Deckel nach Beendigung der Arbeiten.

Probelauf des Heizölbrenners vornehmen.

Zusätzlich erforderliche Arbeiten werden – nach vorheriger Absprache – im Material- und Stundennachweis gesondert berechnet.



## **Allgemeines Leistungsverzeichnis**

„Vertragsgegenstand sind die jeweils im Auftrag genannten Leistungen“

### **Erdtank**

#### **Tankschutz:**

Die Preise gelten unter der Voraussetzung, dass der Domschacht in seinen Abmessungen ein Öffnen und Begehen des Behälters zulässt. Evtl. notwendiger Sonderaufwand wie Stemmarbeiten, Lösen von stark verrosteten Schrauben, nicht vorschriftsmäßig verlegten Rohrleitungen, stark verschlammter Domschacht oder zusätzliche Pumpstunden werden gesondert berechnet.

Ersatzmaterial wie z.B. neue Schrauben, Domdeckeldichtungen usw. werden zu günstigen Preisen berechnet.

Für die Durchführung der Arbeiten erforderlicher Strom sowie Wasser sind vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

Bauseits: Stellplatz vor dem Grundstück für Saug- / Druckwagen (ca. 15m)

#### **Tankreinigung:**

An- und Abfahrt mit Spezialfahrzeugen. Heizungsbetrieb, wenn erforderlich, provisorisch aufrechterhalten, Tankreinigung nach RAL – RG 977.

Domdeckel und Anschlüsse demontieren, nach Beendigung der Arbeiten wieder montieren.

Brauchbares Heizöl herauspumpen und während der Arbeiten an Ort und Stelle zwischenslagern – bis 10.000 Ltr.

Tank begehen, reinigen und auf Innenkorrosionen untersuchen.

Ausstellen eines Prüfzeugnisses. Zurückpumpen des ausgepumpten Heizöls.

Probelauf des Heizölbrenners vornehmen.

Zusätzlich erforderliche Arbeiten werden – nach vorheriger Absprache – im Material- und Stundennachweis gesondert berechnet.



## **Allgemeines Leistungsverzeichnis**

„Vertragsgegenstand sind die jeweils im einzelnen Auftrag genannten Leistungen“

### **Kellertank (standortgefertigter Tank)**

#### **Tankschutz:**

Die Preise gelten unter der Voraussetzung, dass ein ausreichender Abstand zwischen Tank und Raumdecke vorhanden ist.

Evtl. notwendiger Kostenaufwand wie Arbeiten an nicht vorschriftsmäßig verlegten Rohrleitungen (Lüftungsleitung, Füllleitung) wird im Material- und Stundennachweis gesondert berechnet.

Für die Durchführung der Arbeiten erforderlicher Strom sowie Wasser sind vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.

Bauseits: Stellplatz vor dem Grundstück für Saug-/Druckwagen (ca. 15m)

#### **Tankreinigung:**

An- und Abfahrt mit Spezialfahrzeugen. Heizungsbetrieb, wenn erforderlich, provisorisch aufrechterhalten, Tankreinigung nach RAL – RG 977.

Brauchbares Heizöl herauspumpen und während der Arbeiten an Ort und Stelle zwischenslagern – bis 10.000 Ltr.

Tank begehen, reinigen und auf Innenkorrosionen untersuchen. Ausstellen eines Prüfzeugnisses. Zurückpumpen des ausgepumpten Heizöls.

Probelauf des Heizölbrenners vornehmen.

Zusätzlich erforderliche Arbeiten werden – nach vorheriger Absprache – im Material- und Stundennachweis gesondert berechnet.